

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  
Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura  
**PLANILHA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**OBRA:** REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO BURITI **DATA:** 14/01/2022

**ENDEREÇO:** Praça Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praça do Buriti - Brasília/DF **TAB. REF.:** - MARÇO/2022-SDS

**ENCARGOS TRABALHISTAS:** Horista=113,69% / Mensalista=73,06%

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | UNID.     | COEFICIENTE | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------------|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| <b>CCU - 02.001</b> | <b>PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA</b>  | <b>M2</b> |             |            | <b>353,43</b>     |
| 4430                | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                | M         | 4,0000      | 15,15      | 60,60             |
| 4813                | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2        | 1,0000      | 225,00     | 225,00            |
| 4415                | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                               | M         | 1,0000      | 5,72       | 5,72              |
| 88262               | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1,0000      | 24,81      | 24,81             |
| 88316               | 08/04/2022  | H         | 2,0000      | 18,65      | 37,30             |
| Observação:         | REF: 00051/ORSE EV/2020   |           |             |            |                   |

|                     |   |           |        |       |             |
|---------------------|---|-----------|--------|-------|-------------|
| <b>CCU - 02.002</b> | <b>REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA</b> | <b>M2</b> |        |       | <b>7,36</b> |
| 88309               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | H         | 0,1000 | 25,07 | 2,51        |
| 88316               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | H         | 0,2600 | 18,65 | 4,85        |
| Observação:         | REF: 07218 ORSE SET 2021                                |           |        |       |             |

|                     |  |           |        |       |             |
|---------------------|--|-----------|--------|-------|-------------|
| <b>CCU - 02.003</b> | <b>DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS</b>  | <b>M2</b> |        |       | <b>8,01</b> |
| 44495               | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN        | 0,0200 | 23,18 | 0,46        |
| 88316               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,2000 | 18,65 | 3,73        |
| 88278               | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       | H         | 0,2000 | 19,10 | 3,82        |
| Observação:         | 08344/ORSE - NOV/2021  |           |        |       |             |

|                     |   |           |        |       |              |
|---------------------|---|-----------|--------|-------|--------------|
| <b>CCU - 02.004</b> | <b>DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO</b> | <b>M2</b> |        |       | <b>27,50</b> |
| 88316               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H         | 1,3000 | 18,65 | 24,25        |
| 88309               | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H         | 0,1300 | 25,07 | 3,26         |
| Observação:         | 00016/ORSE - NOV/2021                                       |           |        |       |              |

|                     |  |           |         |        |               |
|---------------------|--|-----------|---------|--------|---------------|
| <b>CCU - 03.002</b> | <b>PISOS COMPOSTOS (DET 5, DET 6 e DET 7)</b>  | <b>M2</b> |         |        | <b>608,53</b> |
| 1319                | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                              | KG        | 38,0000 | 11,18  | 424,84        |
| 11062               | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                    | M2        | 2,0000  | 50,09  | 100,18        |
| 40839               | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO     | 0,3000  | 129,20 | 38,76         |
| 88315               | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,0000  | 24,93  | 24,93         |

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  
Subsecretaria de Administração Geral - Gerência de Engenharia e Infraestrutura  
**PLANILHA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**OBRA:** REFORMA DA COBERTURA DO EDÍFICIO DO ANEXE DO PALÁCIO DO BURITI **DATA:** 14/01/2022

**ENDEREÇO:** Praça Municipal lote 03, Zona Civico-Administratia - Praça do Buriti - Brasília/DF **TAB. REF.:** - MARÇO/2022-SDS

**ENCARGOS TRABALHISTAS:** Horista=113,69% / Mensalista=73,06%

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | UNID.     | COEFICIENTE | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------------|---|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 88251               | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1,0000      | 19,82      | 19,82             |
| <b>Observação:</b>  | Conforme projeto piso composto: chapa metálica / placa cimenticia em duas camadas   |           |             |            |                   |
| <b>CCU - 03.003</b> | <b>PASSARELAS PARA MANUTENÇÃO DE FACHADAS</b>   | <b>M2</b> |             |            | <b>120,83</b>     |
| 39638               | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM   | M2        | 1,0000      | 108,91     | 108,91            |
| 4301                | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA  | UN        | 8,0000      | 1,49       | 11,92             |
| 88315               | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,4000      | 24,93      | 9,97              |
| 88251               | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,4000      | 19,82      | 7,93              |
| <b>CCU - 04.001</b> | <b>TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO E=0,5MM, COM PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES E NÚCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) E=50MM</b>   | <b>M2</b> |             |            | <b>298,90</b>     |
| 43071               | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2        | 1,146000    | 258,61     | 296,37            |
| 11029               | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO   | CJ        | 4,150000    | 2,54       |                   |
| 88323               | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,056000    | 24,58      | 1,38              |
| 88316               | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,062000    | 18,65      | 1,16              |
| <b>Observação:</b>  | REF: SINAPI 94216 - NOV/2021  |           |             |            |                   |
| <b>CCU - 04.003</b> | <b>MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA E=4MM, A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER</b>   | <b>M2</b> |             |            | <b>100,28</b>     |
| 511                 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO  | L         | 0,615000    | 16,42      | 10,10             |
| 10451/ORSE          | Manta asfáltica esp=4mm, a base de asfalto modificado c/polímeros tipo APP, estruturada com não-tecido de poliester, Ref:Torodin, Viapol ou similar   | m2        | 1,125000    | 53,94      | 60,68             |
| 4226                | GAS DE COZINHA - GLP  | KG        | 0,260000    | 7,52       | 1,96              |
| 88243               | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,192000    | 19,70      | 3,78              |
| 88270               | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,948000    | 25,07      | 23,77             |
| <b>Observação:</b>  | REF: 98546 SINAPI NOV/2021  |           |             |            |                   |