

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL							
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL							
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios							
CURVA ABC							
OBRA: Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores						DATA: 14/01/2022	
						ÁREA: 1.300,00M2	
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipapal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF				TAB. REF.:	SINAPI - MARÇO/2022-SDS	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
04.01.4.1.5	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	393,11	236,95	93.147,41	9,456%	9,456%
7.1.1	AR CONDICIONADO PISO-TETO 60000 BTU'S	UN	10,00	7.395,00	73.950,00	7,507%	16,963%
10.01.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	16.531,82	66.127,28	6,713%	23,676%
04.01.4.3.1	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	479,84	110,96	53.243,05	5,405%	29,081%
04.03.01.6	08/04/2022	M2	118,40	381,10	45.122,44	4,581%	33,661%
04.01.5.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	588,00	73,19	43.035,72	4,369%	38,030%
7.2.1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FRETE INCLUSO)	UN	1,00	40.543,20	40.543,20	4,116%	42,146%
10.01.7	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	6.608,95	26.435,80	2,684%	44,829%
04.01.4.1.1	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	M2	438,07	55,52	24.321,65	2,469%	47,298%
04.01.5.1.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	529,20	39,73	21.025,12	2,134%	49,433%
04.01.4.1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	438,07	45,21	19.805,14	2,011%	51,443%
10.01.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	4.897,09	19.588,36	1,989%	53,432%
04.01.5.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	438,07	41,24	18.066,01	1,834%	55,266%
10.01.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	110,31	17.649,60	1,792%	57,057%
03.02.1	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.485,00	11,56	17.166,60	1,743%	58,800%
03.02.4	LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, E=0,80MM, ESPESSURA DA LAJE 15CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA	M2	80,96	211,65	17.135,97	1,740%	60,540%
04.01.1.3	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU SIMILAR, POLIDO, E=2 CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	24,64	686,48	16.914,81	1,717%	62,257%
04.01.4.1.6	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	46,98	334,36	15.708,23	1,595%	63,851%
16.10.5.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4.432,27	3,03	13.429,78	1,363%	65,215%
10.01.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	3.349,71	13.398,84	1,360%	66,575%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
04.01.4.2.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 x 60 CM, PORCELANATO BRANCO FOSCO RETIFICADO	M2	165,00	70,59	11.648,02	1,182%	67,757%
6.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.245,80	5,10	11.453,58	1,163%	68,920%
04.01.4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	438,07	25,57	11.201,45	1,137%	70,057%
04.01.5.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	471,52	23,23	10.953,41	1,112%	71,169%
7.1.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.245,00	8,77	10.918,65	1,108%	72,277%
04.01.7.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1. 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø 1. 1/2", H= 96 CM, C/ ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M	16,40	646,93	10.609,65	1,077%	73,354%
9.02.3.1	AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA E INSTALAÇÕES)	JOGO	1,00	9.856,88	9.856,88	1,001%	74,355%
04.01.8.2	GUARDA-CORPO METÁLICO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	45,96	202,89	9.324,72	0,947%	75,302%
09.02.100.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	4,00	2.094,74	8.378,96	0,851%	76,152%
09.02.200.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	640,30	12,50	8.003,75	0,812%	76,965%
02.02.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.840,00	1,95	7.488,00	0,760%	77,725%
02.02.3.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	64,00	114,63	7.336,32	0,745%	78,470%
04.01.4.4.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	471,52	13,37	6.304,22	0,640%	79,110%
	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	6.214,44	6.214,44	0,631%	79,740%
03.01.1.2.1	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	397,00	15,27	6.062,19	0,615%	80,356%
6.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	828,40	7,18	5.947,91	0,604%	80,960%
03.01.1.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	219,00	26,28	5.755,32	0,584%	81,544%
04.01.4.4.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	471,52	12,06	5.686,53	0,577%	82,121%
09.02.100.2	CONTAINER P/ENTULHO	MÊS	4,00	1.320,00	5.280,00	0,536%	82,657%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA: Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores					DATA: 14/01/2022		
					ÁREA: 1.300,00M2		
ENDEREÇO: Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF					TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS		
ENCARGOS TRABALHISTAS: Horista=113,69% / Mensalista=73,06%							

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
04.01.4.2.4.1	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO PARA PAREDE ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III	M2	17,76	284,95	5.060,67	0,514%	83,171%
6.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00	91,98	4.966,92	0,504%	83,675%
04.01.5.1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	11,76	398,38	4.684,95	0,476%	84,151%
04.01.6.1.1.1	RODAPÉ EM GRANITO BRANCO ITAÚNA, H=15CM	M	44,84	102,86	4.612,11	0,468%	84,619%
03.02.3	CHAPA METÁLICA APOIO PARA PILARETES 250X250MM, E=10MM	UN	33,00	137,65	4.542,56	0,461%	85,080%
04.01.4.2.2.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	165,00	26,13	4.311,45	0,438%	85,518%
03.01.1.3.1	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	10,52	408,43	4.296,68	0,436%	85,954%
04.01.1.4	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	14,66	290,00	4.251,69	0,432%	86,385%
6.1.5.1.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	43,00	97,93	4.210,99	0,427%	86,813%
04.01.3.2	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,35	398,25	4.121,94	0,418%	87,231%
04.01.4.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM PLACAS TIPO PORCELANATO MADEIRADO MARROM EM RÉGUAS 118X19CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE ENTRE 5 M² E 10 M².	M2	44,96	90,34	4.061,85	0,412%	87,644%
02.02.3.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	12,00	310,87	3.730,44	0,379%	88,022%
04.01.2.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	916,74	3.666,96	0,372%	88,395%
03.02.2	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	325,00	11,20	3.640,00	0,370%	88,764%
04.01.2.10	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72	505,68	3.398,17	0,345%	89,109%
6.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,30	23,26	3.286,64	0,334%	89,443%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
5.2.1.4.3	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	131,07	24,60	3.224,32	0,327%	89,770%
04.01.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	44,04	70,72	3.114,65	0,316%	90,086%
04.01.5.1.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	58,80	52,79	3.104,05	0,315%	90,401%
6.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	36,08	2.886,40	0,293%	90,694%
7.1.2	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	65,00	43,56	2.831,40	0,287%	90,982%
04.04.1	ARGILA EXPANDIDA COMBRIMENTO COM ESPESSURA DE 3CM	M2	396,12	6,53	2.585,12	0,262%	91,244%
04.01.3.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	11,42	212,61	2.428,01	0,246%	91,491%
5.2.1.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,46	52,80	2.347,49	0,238%	91,729%
04.01.2.11	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	545,11	2.180,44	0,221%	91,950%
02.01.01.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MÊS	4,00	545,00	2.180,00	0,221%	92,172%
6.1.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	286,85	7,44	2.134,16	0,217%	92,388%
08.01.530.3	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM UMA LÂMPADA DE EMERGENCIA COMPACTA DE 11W bateria com autonomia de 2,5h, ref.	UN	10,00	193,98	1.939,80	0,197%	92,585%
04.01.8.12	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 170X60CM INCLUINDO RODABANCA E TESTEIRA - COM ARMARIO EM MDF BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.914,29	1.914,29	0,194%	92,780%
6.1.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	197,46	9,68	1.911,41	0,194%	92,974%
04.01.8.10	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 220X60CM RODABANCA E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.889,37	1.889,37	0,192%	93,165%
5.1.1.3.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	104,95	17,89	1.877,56	0,191%	93,356%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
5.1.1.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	84,20	19,41	1.634,32	0,166%	93,522%
5.1.1.4.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	402,40	1.609,60	0,163%	93,685%
04.01.4.1.8	POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE	M2	35,71	43,39	1.549,37	0,157%	93,843%
04.01.8.11	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 245X60CM INCLUINDO RODABANCA E TESTEIRA - COM ARMÁRIO EM MDF BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.469,43	1.469,43	0,149%	93,992%
06.01.101	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.384,66	1.384,66	0,141%	94,132%
5.1.1.4.6	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	225,96	1.355,76	0,138%	94,270%
04.01.4.2.3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,50	30,52	1.297,22	0,132%	94,402%
5.1.1.4.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,00	248,25	1.241,25	0,126%	94,528%
5.2.1.3.1	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	4,00	309,80	1.239,19	0,126%	94,653%
5.2.1.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,41	11,99	1.203,92	0,122%	94,776%
04.01.2.12	PORTA DE VIDRO TEMPERADO P/BOX, 80X190CM, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00	300,85	1.203,39	0,122%	94,898%
5.1.1.3.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	104,95	11,45	1.201,68	0,122%	95,020%
04.01.4.4.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	471,52	2,51	1.183,52	0,120%	95,140%
5.2.1.1.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,50	38,58	1.176,69	0,119%	95,259%
5.2.1.4.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	65,70	17,89	1.175,37	0,119%	95,379%
04.01.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO 232X100 - BRISE DE ALUMÍNIO C/ACABAMENTO FOSCO	M2	3,82	297,40	1.136,07	0,115%	95,494%
7.1.7	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	145,00	7,79	1.129,55	0,115%	95,609%
04.01.8.9	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS OU SIMILAR, ACABAMENTO POLIDO E=30MM, MEDINDO 175X60CM RODABANCA E TESTEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.124,86	1.124,86	0,114%	95,723%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
08.01.530.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	559,18	1.118,36	0,114%	95,836%
5.1.1.4.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	534,45	1.068,90	0,109%	95,945%
7.1.3	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	48,00	21,35	1.024,80	0,104%	96,049%
04.01.5.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	588,00	1,53	899,64	0,091%	96,140%
04.01.2.15	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	4,00	215,42	861,68	0,087%	96,228%
6.1.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,40	13,74	857,38	0,087%	96,315%
04.01.6.1.1.2	RODAPÉ CERÂMICO, PORCELANATO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, H=15CM	M	59,40	14,40	855,32	0,087%	96,402%
04.01.2.6	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	1,00	813,65	813,65	0,083%	96,484%
5.2.1.4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	65,70	12,34	810,74	0,082%	96,567%
02.02.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,94	45,14	764,49	0,078%	96,644%
04.01.2.14	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	150,22	751,10	0,076%	96,720%
5.1.1.4.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	713,90	713,90	0,072%	96,793%
5.1.1.4.11	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX	UN	1,00	698,45	698,45	0,071%	96,864%
04.01.2.7	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	696,02	696,02	0,071%	96,934%
04.01.5.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	438,07	1,53	670,25	0,068%	97,002%
03.01.3.2	CONTRAVERGÁ PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,49	48,97	660,61	0,067%	97,070%
6.8.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	57,37	11,45	656,89	0,067%	97,136%
03.01.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,30	53,05	652,52	0,066%	97,202%
6.8.1.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	57,37	11,31	648,85	0,066%	97,268%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
09.02.3.1	CÓPIAS DE PROJETO	M2	80,00	8,00	640,00	0,065%	97,333%
04.01.2.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	608,86	608,86	0,062%	97,395%
5.1.1.4.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	120,39	601,95	0,061%	97,456%
5.2.1.3.2	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	580,23	580,23	0,059%	97,515%
02.02.1.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	96,00	5,99	575,04	0,058%	97,573%
04.01.2.5	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	567,88	567,88	0,058%	97,631%
04.02.01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS	UN	10,00	55,81	558,08	0,057%	97,688%
04.01.4.2.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	141,21	3,86	545,07	0,055%	97,743%
6.1.7.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	35,23	528,45	0,054%	97,797%
5.2.1.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,51	26,80	522,87	0,053%	97,850%
6.1.7.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	24,34	511,14	0,052%	97,902%
5.1.1.4.9	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" E MANGUEIRA METÁLICA	UN	5,00	99,02	495,10	0,050%	97,952%
04.01.8.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX 70CM D=30MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	3,00	160,96	482,87	0,049%	98,001%
6.1.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,37	7,93	454,94	0,046%	98,047%
5.1.1.3.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	36,10	12,34	445,47	0,045%	98,092%
5.2.1.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	37,90	11,69	443,05	0,045%	98,137%
5.2.1.3.1	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	110,28	441,11	0,045%	98,182%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
6.1.7.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	27,39	438,24	0,044%	98,227%
04.04.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	40,74	10,69	435,51	0,044%	98,271%
04.01.8.3	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	432,85	432,85	0,044%	98,315%
5.1.1.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	86,09	430,45	0,044%	98,359%
5.1.1.4.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	86,09	430,45	0,044%	98,402%
02.02.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,45	26,08	429,02	0,044%	98,446%
5.1.1.4.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	81,83	409,15	0,042%	98,487%
5.1.1.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	17,03	408,72	0,041%	98,529%
5.1.1.3.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	36,10	11,31	408,29	0,041%	98,570%
08.01.530.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	199,18	398,36	0,040%	98,611%
5.1.1.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	79,52	397,60	0,040%	98,651%
09.01.100.1	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	UN	2,00	192,55	385,09	0,039%	98,690%
04.01.4.4.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,72	24,38	383,25	0,039%	98,729%
5.1.1.4.11	CHUVEIRO ELÉTRICO AFUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	75,78	378,90	0,038%	98,767%
5.2.1.4.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	33,00	11,45	377,85	0,038%	98,806%
5.2.1.2.5	JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	47,00	376,03	0,038%	98,844%
04.01.2.2	JANELA ALUMÍNIO 230X40 CM, DE CORRER C/ 2 FOLHAS P/VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	368,61	368,61	0,037%	98,881%
04.01.2.13	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	91,34	365,36	0,037%	98,919%
6.1.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	24,10	361,50	0,037%	98,955%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
6.1.5.1.3	LUMINÁRIA DO TIPO PLACA LED (PLAFON) DE EMBUTIR, 25 X 25 CM	UN	5,00	69,55	347,77	0,035%	98,991%
04.01.8.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX 80CM D=30MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	2,00	170,90	341,79	0,035%	99,025%
16.10.6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	8,50	297,50	0,030%	99,055%
5.1.1.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	292,97	292,97	0,030%	99,085%
04.01.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00	290,00	290,00	0,029%	99,115%
04.01.6.1.2.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,70	61,48	288,96	0,029%	99,144%
06.02.100.1	ANTENA EXTERNA PARA : VHF, UHF, FM e HDTV DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	283,31	283,31	0,029%	99,173%
5.2.1.3.1	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA METÁLICA CROMADA DE 150X150X50MM	UN	5,00	55,96	279,80	0,028%	99,201%
5.1.1.4.7	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	270,43	270,43	0,027%	99,229%
6.1.9.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	63,74	254,96	0,026%	99,254%
5.1.1.4.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	50,91	254,55	0,026%	99,280%
04.01.8.4	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX 40CM D=30MM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	2,00	123,30	246,59	0,025%	99,305%
5.1.1.4.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO COM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00	48,67	243,35	0,025%	99,330%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,48	52,26	234,12	0,024%	99,354%
01.01.1.1.1	ART DO CONTRATO	UN	1,00	233,94	233,94	0,024%	99,378%
04.01.4.4.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,72	13,78	216,62	0,022%	99,400%
04.01.8.7	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	213,04	213,04	0,022%	99,421%
04.01.8.8	PLACA DE PROTEÇÃO (CHAPA DE IMPACTO) PARA PORTA PNE - 40X90CM	M2	1,00	208,86	208,86	0,021%	99,442%
6.1.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	12,75	204,00	0,021%	99,463%
03.01.2.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,60	41,38	190,35	0,019%	99,482%
6.1.6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	23,03	184,24	0,019%	99,501%
5.2.1.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	22,43	179,44	0,018%	99,519%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
6.1.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	8,50	178,50	0,018%	99,537%
6.1.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	8,50	178,50	0,018%	99,556%
6.1.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	8,50	178,50	0,018%	99,574%
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,74	30,65	175,93	0,018%	99,592%
5.1.1.4.5	DISPENSER DE TOALHAS DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, FAB.: COLUMBUS OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	4,00	43,55	174,22	0,018%	99,609%
6.2.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,35	6,85	173,65	0,018%	99,627%
5.2.1.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,55	17,62	168,27	0,017%	99,644%
5.1.1.4.5	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	165,13	165,13	0,017%	99,661%
6.1.1.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	155,36	155,36	0,016%	99,676%
6.1.5.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	73,83	147,66	0,015%	99,691%
6.1.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	12,27	147,24	0,015%	99,706%
6.1.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,45	145,80	0,015%	99,721%
16.10.7.2	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	27,87	139,35	0,014%	99,735%
5.2.1.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	9,57	133,98	0,014%	99,749%
5.2.1.2.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	42,77	128,31	0,013%	99,762%
02.02.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,96	7,48	119,38	0,012%	99,774%
6.10.8.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	10,00	11,45	114,50	0,012%	99,786%
5.1.1.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	11,44	114,40	0,012%	99,797%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
16.10.8.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	10,00	11,31	113,10	0,011%	99,809%
7.1.5	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM	M	65,00	1,61	104,65	0,011%	99,819%
03.01.3.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,40	40,55	97,32	0,010%	99,829%
5.2.1.2.7	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	13,29	93,03	0,009%	99,839%
02.02.1.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	1,00	92,38	92,38	0,009%	99,848%
04.01.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	16,72	5,47	91,46	0,009%	99,857%
5.2.1.2.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	18,21	91,05	0,009%	99,867%
16.10.7.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	42,62	85,24	0,009%	99,875%
02.02.1.10	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,40	2,66	78,20	0,008%	99,883%
16.10.6.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	12,75	76,50	0,008%	99,891%
6.1.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	14,53	72,65	0,007%	99,898%
5.1.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00	10,30	72,10	0,007%	99,906%
5.2.1.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	9,94	69,58	0,007%	99,913%
5.1.1.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,20	4,87	69,15	0,007%	99,920%
5.2.1.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,60	41,10	65,76	0,007%	99,926%
5.2.1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	9,94	59,64	0,006%	99,933%
7.1.4	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	M	48,00	1,22	58,56	0,006%	99,938%
5.1.1.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	8,15	57,05	0,006%	99,944%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral - Coordenação de Gestão de Próprios
CURVA ABC

OBRA:	Execução de serviços de engenharia para reforma completa da cobertura do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com a substituição de telhado, criação de piso para acesso às antenas e passarelas de apoio à manutenção das fachadas frontal, laterais e posteriores	DATA: 14/01/2022
		ÁREA: 1.300,00M2
ENDEREÇO:	Zona cívico-administrativa - Praça Municipal lote 03 - Anexo Buriti - Brasília/DF	TAB. REF.: SINAPI - MARÇO/2022-SDS
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Horista=113,69% / Mensalista=73,06%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL INDIVIDUAL (%)	PERCENTUAL ACUMULADA (%)
6.1.6.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,47	56,94	0,006%	99,950%
6.1.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	49,87	49,87	0,005%	99,955%
6.10.6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,10	48,20	0,005%	99,960%
04.01.4.4.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,72	2,88	45,27	0,005%	99,965%
02.02.1.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	7,22	43,32	0,004%	99,969%
5.1.1.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	21,52	43,04	0,004%	99,973%
02.02.1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	9,91	39,64	0,004%	99,977%
5.2.1.3.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	12,68	38,04	0,004%	99,981%
6.2.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,60	10,13	36,47	0,004%	99,985%
5.1.1.2.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	15,16	30,32	0,003%	99,988%
5.1.1.2.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	9,29	27,87	0,003%	99,991%
5.1.1.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,68	27,36	0,003%	99,994%
5.1.1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	8,35	25,05	0,003%	99,996%
5.2.1.3.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	12,41	12,41	0,001%	99,997%
02.02.1.7	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	22,00	0,54	11,88	0,001%	99,999%
02.02.1.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	1,03	8,24	0,001%	99,999%
02.02.1.8	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	13,00	0,40	5,20	0,001%	100,000%