

Edson de Souza

De: Coordenação de Licitação - SCG
Enviado em: quarta-feira, 29 de setembro de 2021 15:46
Para: 'ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO TÉCNICO - PARTE 02 - TP 01/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Cara Senhora, *Pollyana Guimarães*, boa tarde!

Considerando o item 21.1 da TP 01/2021, o pedido de esclarecimento é intempestivo.

Att.,
Edson de Souza
Presidente CPL

De: ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA <engeste2020pmb@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 29 de setembro de 2021 15:26
Para: Coordenação de Licitação - SCG <colic.scg@economia.df.gov.br>
Cc: pollygui@gmail.com
Assunto: ESCLARECIMENTO TÉCNICO - PARTE 02 - TP 01/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Prezados,

Segue abaixo alguns questões técnicas onde surgiram dúvidas:

1) Será disponibilizado pela Secretaria, banheiros e vestiários para os funcionários da empresa vencedora deste certame visto que na planilha orçamentária consta apenas a locação de um container para escritório por 4 meses?

2) Foi incluído na planilha atualizada (nova) dois itens de PROTEÇÃO MECÂNICA no item IMPERMEABILIZAÇÃO, mas não foi incluso no item DEMOLIÇÃO a retirada da impermeabilização existente e nem a retirada desse entulho gerado por esta demolição, ou seja o volume de entulho aumentará e por consequência a quantidade de container para entulho. Esses dois itens devem ser acrescentados na planilha?

3) Como não foi disponibilizada uma especificação técnica dessa obra, e no projeto executivo não está muito claro, algumas questões ficaram sem resposta:

3.1) Onde será aplicada os 396,12m² de argila expandida constante no item PAISAGISMO?

3.2) A LAJE STEELDECK contemplará qual área do auditório, pois na planilha consta apenas 80,96m²?

3.3) O objetivo do bloco de vedação de concreto celular autoclavado seria nivelar os degraus do auditório? Caso positivo a ordem seria a seguinte, a laje metálica concretada, sobre ela o bloco, depois o bloco de concreto celular, um lastro de concreto magro, o contrapiso e finalmente o piso vinílico, conforme item 4.01.4.1?

4) A unidades condensadoras (externas do ar condicionado) serão instaladas onde?

5) O peso das vigas metálicas previsto na planilha orçamentária está inferior ao informado no projeto, ou seja, no projeto temos 1.260kg de viga W200x15 e 1.170kg de viga W150x13, enquanto que na planilha 1.485kg. Esse quantitativo deve ser atualizado?

Aguardo retorno!

Atenciosamente!

Pollyana Guimarães
ENGESTE
(62) 3241-4332